

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/  
Konu: Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 01/12/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT  
Fax : 0 414 318 ----  
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Müdürlüğümüzün Teknik Servis Biriminin Yeni Yeri Olacak Odanın Ek Kolon ve Yer Hasır Demir ve Beton Yapımı	1	Adet		
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**

## TEKNİK ŞARTNAME

### MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TEKNİK SERVİS ODA YAPIM İŞİ:

Odanın ölçüleri: 11×480 52,80 metrekaredir. Oda zemini mozaiktir. Çökme meydana gelmiştir. Tüm zemin hilti ile kırılacaktır. Kırıldıktan sonra 4 traktör mıcır serilecektir. Mevcut binanın zemininden 12 cm altında tefsiye yapılacaktır. Odanın içine 2 adet kolon yapılacaktır. Zeminden 1 metre derinlikte kazılacaktır. 60×60 cm ölçülerinde kolon için kalıp çakılacaktır. 12'lik demir kullanılacaktır. Zemine çift kat 08'lik hasır demir döşenecektir. Tüm zemine ve kolonlara 8 metreküp C25 beton dökülecektir. Tesfiyesi yapılacaktır.

Kolonların üzerine 50×50 cm 20 mm kalınlığında flanş kaynak edilecektir. Oda içerisine 25'lik PPRC temiz su borusu ve 70'lik PVC atık su boruları döşenecektir. Odanın tavanını güçlendirmek için NPU 220 MN U demiri kullanılacaktır. Yüksekliği 340 cm 4 adet kolona ve duvara monte edilecektir. Tavan için 2 adet 22'lik U demiri 480 cm boyunda tavan ve kolona monte edilecektir.

Demirler pas boyası ile boyanacaktır. Tüm demir aksamaları üzeri alçıpanla kapatılacaktır. 30 metrekare alçıpan kullanılacaktır. Alçısı çekilecektir.

Yan odaya alaturka WC yapılacaktır. Oda ölçüleri 250×250 cm dir. 4 metrekare mozaik zemin kırılacaktır. 450 cm ara bölme duvar yapılacaktır. 1 adet WC kapısı takılacaktır. 1 adet el yıkama lavabosu takılacaktır. 20 metre uzunluğunda beton hızar ile 50×50 derinliğinde kazılarak 100'lük atık su borusu çekilecektir. Logara bağlantısı yapılacaktır. 10 metre 100'lük borulara 70'lik boru bağlanacaktır. 35 metre 25'lik PPRC boru bağlanacaktır. Daha sonra kırılan beton zemin beton ile kapatılacaktır. 1 adet havalandırma penceresi yapılacaktır.

50×60 cm ölçülerinde el yıkama lavabosu takılacaktır.

2 adet 70'lik yer süzgeci takılacaktır.

1 adet lavabo bataryası takılacaktır.

1 adet musluk takılacaktır.

İş bitiminde tüm hafriyatlar kurum dışına taşınacaktır.