

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 25/02/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ GİRİŞİNDE BULUNAN NİZAMİYE ODASININ CEPHE GİYDİRME İŞİ	1	ADET		
2	MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KARAKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ALT KATI TADİLAT İŞİ	1	ADET		
3					
4					
5					
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

TEKNİK ŞARTNAME

KONU: Müdürlüğümüzün girişinde bulunan nizamiye odasının mevcut betopan yapının Nahit (Urfa taşı) taş ile giydirmeye yapılma işidir.

- 1) Giydirmeye yapılacak alan mevcut yapının 3 tarafını kapsayacak şekilde olacaktır.
- 2) Nizamiyenin dış cephesi 60 metrekare gelmektedir.
- 3) Nahit taşları mevcut eski taş bina mimarisine uygun olacaktır.
- 4) Firma işe başlamadan önce yapılacak giydirmeye esas dijital çalışmayı idarenin onayına sunacaktır. İdare tarafından onay verildikten sonra işe başlanacaktır.
- 5) Nahit taş ile giydirmeye yapılacak alanlarda 1 adet 4mx1,50m ölçülerinde karşılama penceresi, 4 adet 1mx1,50m ölçülerinde pencere ve 2 adet 1,80mx2,20m ölçülerinde alüminyum kapı mevcuttur.
- 6) Nizamiye duvarlardaki mevcut kameralar, projektörler, aplikler ve iki adet sundurmada sökülecektir. Sökülen aydınlatma ve güvenlik elemanları tekrar yerine montaj edilecektir.
- 7) Tüm duvarlara brüt beton astarı 2 kat sürülecek.
- 8) Pencere kemerlerine kullanılacak Nahit taşları 18 cm kalınlığında olacak
- 9) Duvarlara kullanılacak Nahit taşları 15 cm kalınlığında olacaktır.
- 10) 5 cm eninde 5 mm kalınlığında 6 metre uzunluğunda 4 boy silme demir kullanılacak duvarlara kaynak yapılacaktır.
- 11) İlk olarak nizamiyenin dış tarafına mevcut yükseklik ve genişliği muhafaza edecek üç etrafına C30 beton dökülecektir. Yaklaşık olarak 3metreküp beton kullanılacaktır.
- 12) Mevcut betopan duvarla, örülen taş duvar arasına elastik, sıvı polimer ve özel katkıları içeren çimento esaslı karışımdan oluşan iki bileşenli su geçirimsizlik sağlayan, elastik su yalıtım malzemesinden karışımı beton dökülecektir.
- 13) Giriş kapılarının merdiven basamakları da Nahit taşından olacaktır.
- 14) İş en az 2 yıl garantili olacaktır.
- 15) Malzemeler 1.sınıf olacaktır.
- 16) Oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
- 17) İş anahtar teslimi olup teknik şartnamede yer almasa dahi firma yapılacak işin sağlamlığı açısından gerekli olan malzeme ve işçilik için idareden herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.
- 18) Nakliye montaj ve montaja dayalı malzemeler firmaya aittir.



Osman Nuri D. Şişir

TEKNİK ŞARTNAME

KARAKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Mevcut merdiven korkuluk sökülecek 18 metrekare merdiven altına 20'lik duvar örülecektir. Oda yapılacaktır. 100*210 cm kapı yeri bırakılacaktır. 8 metrekare arabölme duvar yapılacaktır. Bims biriket olacaktır. Sıva alçı iki kat çekilecektir. Saten alçı ve alçı astarı çekilecektir. Mevcut bina içerisindeki boyaya uygun şekilde 2 kat boya yapılacaktır. Kapı üstüne leto yapılacaktır ve süpürgelik yapılacaktır. Merdiven korkuluğu tekrar montaj edilecektir. 2 metrekare mermer tamirata yapılacaktır.

Mevcut demir şebeke kesilerek ve alüminyum şebeke kesilerek kapı yeri açılacaktır. 2. kattaki koridora ara bölme yapılacaktır. 255*285 alüminyumdan olacaktır. Yerden yukarıya doğru 90 cm yükseklikte alüminyum lambiri olacaktır. İçinden kapı yeri bırakılacaktır. 90*210 ölçülerinde kapı olacaktır. 90 cm alüminyum lambiri olacaktır. Üstüne satına cam takılacaktır. Merdiven altına bir kapı yapılacaktır. alüminyumdan 100*210 cm ölçülerinde olacaktır.

Zemin kat asansör ile koridor arasına ara bölme yapılacaktır. 330*285 alüminyumdan olacaktır. 110 cm'sine lambiri yapılacaktır. üstüne satına cam takılacaktır.

İlçe sağlık girişine demir kapı yapılacaktır. 115*210 mevcut demir şebekeye uygun olacaktır.

Tiriyajlı kilit, gizli kilit ve kapı topuzu takılacaktır.

Bir adet 113*202 cm ölçülerinde alüminyum kapı yapılacaktır. Mevcut alüminyum şebekeye uygun olacaktır.

Birinci kalite kapı kilitleri ve kolları takılı olacaktır.

2 adet kapı hidroliği takılacaktır.

İşçilik birinci sınıf olacaktır. Oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Yapılacak tüm işler mevcut binaya uyumlu olacaktır.

Yapılan tüm işler 2 yıl garantili olacaktır.

Cumali KARAGÖZ
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman