

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/  
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Birim Fiyat Üzerinden Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 18/01/2023 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR  
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT  
Fax : 0 414 318 ----  
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Müdürlüğümüze Bağlı Halfeti Devlet Hastanesi Acil Servis Alanının Revize Yapım İşİ	1	ADET		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Not:

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA



## HALFETİ HASTANESİ ACİL TEKNİK ŞARTNAME

- Revize proje ek de verilmiştir. Mevcut proje yerinde görülecektir.
- Revize projede verilen bilgilere göre duvar imalatları yapılacak. iptal yada kaldırılması gereken duvar alanlarının yıkımı ve taşınması yapılacak. yapılacak duvar imalatları suya dayanıklı tek iskeletli çift yüzeyli alçıpan duvar yapılacak tavanı geçecek şekilde sağlamlaştırılacak.
- Ambulans giriş tarafında giriş kapısına yakın olması gerekmektedir. Bu doğrultuda mevcut kaldırım küçültülerek ambulans alanı için otopark alanı oluşturulacak. 4 m ye 5 m ölçülerinde olacak.
- Revize projeye göre oda kapıları ve fotoselli kapıların montaj ve demontajı gerekecektir. Ayrıca yeni birimler içinde yeni kapıların imalatları yapılacak.
- Kapı ile ilgili imalatlar kasa 2 mm sacdan oluşacak. Kanat ise laminat kapı olacak. Her türlü aksesuarı dahil.
- Duvar imalatlarının yapılması yada yıkılması sonucunda tavanda deforme meydana gelecektir. Clip in asma tavan ve alçıpan asma tavan olmak üzere 2 çeşit tavan bulunmaktadır. Bu tavanlar için onarımlar yapılacak gerektiğin de sıfırdan yapılacak.
- Acil alanında bütün duvar yüzeyleri tavanlar dahil duvar alanına silikonlu mat boya tavan kısmına da mevcut renk ne ise o yapılacak. boya rengini kurum belirleyecektir.
- Revize projeye göre yapılan imalatlardan kaynaklı elektrık , sıhhi tesisat, aydınlatma ve yangın hatları gibi alt yapı hatları revize projeye göre montaj ve demontajı yapılacak. ayrıca ek imalatlarda gerekecektir.
- Acil alanı yoğun ve aktif olduğundan iş programı yapılacaktır. Yapılan programa göre hareket edilecektir.
- Yapılacak imalatları firma yerinde görmeli ve ölçülerini almaları gerekmektedir.
- Yüklenici firma iş güvenliğini almak ve güvenliği sağlamak zorundadır.
- Kullanılacak tüm malzemeler idare tarafından görüş alınması zorunludur.

İnşaat Mühendisi

Ali saim KUTLUAY

